

**GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY VČ. ZATEPLENÍ V OBJEKTU MŠ RAISOVA UL. 6, PROSTĚJOV**

## REKAPITULACE

<b>Ostatní konstrukce a práce</b>	<b>0,00</b>
<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>0,00</b>
<b>Povlakové krytiny</b>	<b>0,00</b>
<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>0,00</b>
<b>Izolace tepelné</b>	<b>0,00</b>
<b>Hromosvod</b>	<b>0,00</b>
<b>Komíny</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>
<b>NUS 0%</b>	<b>0,00</b>
<b>IČD 0%</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>
<b>zaokrouhlení</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem vč. DPH</b>	<b>0,00</b>

	<i>m. j.</i>	<i>množství</i>	<i>jed. cena</i>	<i>celkem</i>
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
1 Použití zvedacího zařízení BÖCKER, jeřábu, nebo vysokozdvizné plošiny	hzs	17,00	0,00	0,00
2 Vysekání stávající krytiny z asfaltových pásů ve třech vrstvách	m2	310,80	0,00	0,00
3 Vybourání podkladní betonové vrstvy tl. 50 mm	m2	310,80	0,00	0,00
4 Demontáž stávající tepelné izolace - hlína tl. 200 mm	m2	310,80	0,00	0,00
5 Střešní vpust' s napojením do kanalizačního řádu vč. bourání a sádkartonařských prací	sb	1,00	0,00	0,00
6 Vyrovnávací betonová vrstva pod klempířské prvky vč. montáže a dem. bednění	bm	73,40	0,00	0,00
7 Průběžné zabezpečování střechy proti zatečení při bouracích pracích	sb	1,00	0,00	0,00
8 Přistavení kontejneru na recyklaci	sb	18,00	0,00	0,00
9 Přistavení kontejneru na skládku Němčice nad Hanou	sb	2,00	0,00	0,00
10 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	134,40	0,00	0,00
11 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	134,40	0,00	0,00
12 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	988,40	0,00	0,00
13 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	134,40	0,00	0,00
14 Poplatek za skládku a recyklaci stavební suti	t	127,40	0,00	0,00
15 Poplatek za skládku a recyklaci asfaltové lepenky	t	7,00	0,00	0,00
<b>Ostatní konstrukce a práce celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>Konstrukce tesařské</b>				
1 Montáž hranolu na atikách do 224 cm2 na chem. kotvy	bm	73,40	0,00	0,00
2 Dodávka žeziva - hranolu	m3	0,74	0,00	0,00
3 Chemické kotvy, závitové tyče, podložky, matice	sb	1,00	0,00	0,00
4 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,74	0,00	0,00
5 Přesun hmot pro konstrukce tesařské	%	0,00	0,00	0,00
<b>Konstrukce tesařské celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>Povlakové krytiny</b>				
1 Penetrační nátěr asfaltový	m2	365,80	0,00	0,00
2 Provedení povlakové krytiny střech přitavením v plné ploše i s vytažením na atiky	m2	365,80	0,00	0,00
3 Pás asfaltový parotěsný Glastek 40 Special mineral	m2	428,00	0,00	0,00
4 Provedení povlakové krytiny střech přitavením v plné ploše i s vytažením na atiky	m2	347,50	0,00	0,00
5 Modifikovaný samolepicí asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus	m2	406,60	0,00	0,00
6 Provedení povlakové krytiny střech přitavením v plné ploše i s vytažením na atiky	m2	347,50	0,00	0,00
7 Modifikovaný asf. pás Elastek 40 Special Dekor	m2	417,00	0,00	0,00
8 Připevnění povlakové krytiny kotvicími pásy z FeZn plechu včetně přetmelení	bm	7,60	0,00	0,00
9 Dodání a montáž střešní vpusti TW 160 BIT S XL	ks	2,00	0,00	0,00
10 Dodání a montáž nástavce TWN v300 BIT XL	ks	2,00	0,00	0,00
11 Dodání a montáž pojistného přepadu s manžetou TWPP 110 BIT	ks	2,00	0,00	0,00
12 Úprava povlakové krytiny u prostupů ventilace	ks	5,00	0,00	0,00
13 Přesun hmot pro krytiny povlakové	%	0,00	0,00	0,00
<b>Povlakové krytiny celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>Konstrukce klempířské</b>				
1 Demontáž oplechování nadezdívek	mb	73,40	0,00	0,00
2 Dodání a montáž přechodového oplechování z FeZn plechu rš do 280 mm	mb	73,40	0,00	0,00
3 Dodání a montáž oplechování nadezdívek z FeZn plechu lak. ze dvou dílů rš do 450 mm	mb	73,40	0,00	0,00
4 Dodání a montáž oplechování komínů 550/550 mm	ks	2,00	0,00	0,00
5 Dodání a montáž oplechování komínů 800/800 mm	ks	1,00	0,00	0,00
6 Dodání a montáž ventilačních komínků z FeZn plechu	ks	5,00	0,00	0,00
7 Přesun hmot pro konstrukce klempířské	%	0,00	0,00	0,00
<b>Konstrukce klempířské celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>Izolace tepelné</b>				
1 Montáž izolace tepelné střech z rovných polystyrenových desek	m2	310,80	0,00	0,00
2 Rovný polystyren EPS 100 S tl. 120 a 160 mm	m3	58,00	0,00	0,00
3 Montáž izolace tepelné střech ze spádových polystyrenových desek	m2	310,80	0,00	0,00
4 Spádový polystyren EPS 100 S tl. 20 - 140 mm	m3	29,00	0,00	0,00
5 Přetěsnění rovných a spádových polystyrenových desek montážní pěnou v ploše	sb	1,00	0,00	0,00
6 Lepidlo na polystyren	sb	1,00	0,00	0,00
7 Přesun hmot pro tepelné izolace	%	0,00	0,00	0,00
<b>Izolace tepelné celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>Hromosvod</b>				
1 Demontáž stávající a montáž nové hromosvodové soustavy na ploché střeše	sb	1,00	0,00	0,00
<b>Hromosvod celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>Komíny</b>				
1 Přeoimitání probarvenou směsí komínového tělesa, dobetonování a oplech. komínové hlavy	ks	2,00	0,00	0,00
2 Přeoimitání probarvenou směsí komínového tělesa, dobetonování a oplech. komínové hlavy	ks	1,00	0,00	0,00
<b>Komíny - celkem</b>				<b>0,00</b>